

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ.โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
...ปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.... เป็นเงิน..... ๓๕๕,๐๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายวิวัฒน์ ศรีเพชรกุล.....
 - ๖.๒นายพรณรงค์ เอียดแก้ว.....
 - ๖.๓นายชรินทร์ นวลแก้ว.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี


- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่
- คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
- คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	272,073.00	1.3074	355,708.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			355,708.24	
	รวมค่าก่อสร้าง			355,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			



(นายวิชัย ศรีเพชรพล)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ



(นายพรณรงค์ เอียดแก้ว)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
กรรมการ



(นายชินทร์ นวลแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่แบบ -

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน	1	งาน					16,888.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1	งาน					47,053.00	
3	งานสถาปัตยกรรม	1	งาน					163,072.00	
4	งานระบบไฟฟ้า	1	งาน					4,410.00	
5	งานอื่นๆ	1	งาน					40,650.00	
	รวมค่างานทั้งหมด							272,073.00	

SV

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักปัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 บ้านพักปัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ - รายการเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระบะเบื้องหลังคา	110.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,200.00	2,200.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	110.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,400.00	4,400.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	166.72	ตร.ม.	-	-	25.00	4,168.00	4,168.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	4.00	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	120.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,000.00	6,000.00	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน							16,888.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	238.08	กก.	24.00	5,713.00	-	-	5,713.00	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	292.32	กก.	24.00	7,015.00	-	-	7,015.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	442.20	กก.	24.00	10,612.00	-	-	10,612.00	
	- ค่าติดตั้งโครงหลังคา	1444.32	กก.	-	-	10.00	14,443.00	14,443.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	123.62	ตร.ม.	40.00	4,944.00	35.00	4,326.00	9,270.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม							47,053.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังหลังคา								

SR

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักปัดจิ่งหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักปัดจิ่งหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ - รายการเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน				
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	260.00	แผ่น	58.70	15,262.00	-	-	15,262.00	
	- ครอบสันหลังคา	16.00	แผ่น	62.62	1,001.00	-	-	1,001.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	276.00	ตัว	3.00	828.00	-	-	828.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	36.25	ม.	140.00	5,075.00	73.00	2,646.00	7,721.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	110.00	ตร.ม.	-	-	50.00	5,500.00	5,500.00	
	งานมุงหลังคา							30,312.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าสกริปบอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	140.00	ตร.ม.	280.00	39,200.00	75.00	10,500.00	49,700.00	
	- ฝ้าขายคาระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็ก	26.72	ตร.ม.	250.00	6,680.00	75.00	2,004.00	8,684.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป	56.00	ม.	40.00	2,240.00	40.00	2,240.00	4,480.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	166.72	ตร.ม.	38.00	6,335.00	30.00	5,001.00	11,336.00	
	งานฝ้าเพดาน							74,200.00	
2.3	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	120.00	ตร.ม.	330.00	39,600.00	158.00	18,960.00	58,560.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น							58,560.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							163,072.00	

SR

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการเลขที่ -

เลขที่แบบ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า - โคมไฟฟ้าหลอด LED 1x18W - งานเดินสายไฟฝ้าดวงโคม รวมงานไฟฟ้า	7.00 7.00	ชุด จุด	290.00 145.00	2,030.00 1,015.00	115.00 80.00	805.00 560.00	2,835.00 1,575.00 4,410.00	
4	งานอื่นๆ - ก่ออิฐบ่อพักน้ำ ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.50 ม. พร้อมฝาปิด - เทปูนปรับแต่งรางระบายน้ำ - วางท่อ PVC ขนาด 6" ลงสู่ท่อหน้าสาธารณะ - รางน้ำ PVC พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 4" - เดินท่อประปาและซ่อมแซม - ตัดแต่งต้นไม้ รวมงานอื่นๆ	3.00 1.00 1.00 46.00 1.00 1.00	ชุด LS. LS. ม. LS. LS.	1,250.00 2,000.00 2,500.00 650.00 1,500.00 -	3,750.00 2,000.00 2,500.00 29,900.00 1,500.00 -	- - - - - 1,000.00	- - - - - 1,000.00	3,750.00 2,000.00 2,500.00 29,900.00 1,500.00 1,000.00 40,650.00	
	รวมค่างานทั้งหมด							272,073.00	

5