


สรุปผลการประมาณราคาากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
ประเภทงาน งานอาคาร ,งานถนน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณการตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.8	สกัดยัด ขนาด 1.1/2 นิ้ว ยอดยกมา				5,337,427.86		1,004,536.55	6,341,964.42		
3	งานรากันตก							33,300.00		
3.1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 21.7 กก.				1,481.00	583.00	863,423.00	108.00	159,948.00	1,023,371.00
	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	11	แกลลอน		350.00	90.00	3,850.00	90.00	990.00	4,840.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน						6,238,000.86	1,165,474.55		7,403,475.42

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายชัยณรงค์ วนะเสถียร)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเลิศเขาว์ จันทร์ภักดี)
ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณรงค์ ทองนา)
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าเรือ

สรุปผลการประเมินราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
 ประเภทงาน งานอาคาร,งานถนน
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณการตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานบ่อน้ำร้อนบ้านเขาพลู								
1	งานปรับพื้นที่	240.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,200.00	1,200.00	
2	งานถมหินใหญ่ (0.10 - 0.50 ม.)	200.00	ลบ.ม.	381.00	76,200.00	250.00	50,000.00	126,200.00	
3	งานทรายถม	50.00	ลบ.ม.	602.00	30,100.00	50.00	2,500.00	32,600.00	
4	งานโครงสร้าง								
	-คอนกรีต 1:2:4	54.00	ลบ.ม.	1,728.97	93,364.38	391.00	21,114.00	114,478.38	
	-ไม้แบบ 50 %	100.00	ตร.ม.	250.00	25,000.00	70.00	7,000.00	32,000.00	
	-เหล็ก Ø RB 6 มม.	119.88	ก.ก.	20.48	2,455.14	4.00	479.52	2,934.66	
	-เหล็ก Ø RB 9 มม.	1,132.73	ก.ก.	19.64	22,246.82	3.00	3,398.19	25,645.01	
	-เหล็ก Ø RB 12 มม.	1,092.24	ก.ก.	19.89	21,724.65	3.00	3,276.72	25,001.37	
	รวมยอดยกไป				271,090.99		88,968.43	360,059.42	

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดิ์)
 ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายณรงค์ ทองนา)
 ผอ.กองช่าง อบต.ท่าเรือ

สรุปผลการประเมินราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
 ประเภทงาน งานอาคาร ,งานถนน
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณการตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				271,090.99			360,059.42	
5	-ลวด , ตะปู งานผิวพื้น , ผนัง	40.00	ก.ก.	35.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	-ทรายล้าง	148.00	ตร.ม.	250.00	37,000.00	120.00	17,760.00	54,760.00	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบ 8" X 8" หรือ 12" x 12"	108.00	ตร.ม.	250.00	27,000.00	150.00	16,200.00	43,200.00	
	-งานพื้นผิวขัดมัน	108.00	ตร.ม.	70.00	7,560.00	70.00	7,560.00	15,120.00	
6	งานผิวผนัง								
	-งานฉาบปูนขัดมัน	38.00	ตร.ม.	70.00	2,660.00	70.00	2,660.00	5,320.00	
	-งานปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" หรือ 12" x 12"	38.00	ตร.ม.	250.00	9,500.00	150.00	5,700.00	15,200.00	
7	งานอื่น ๆ								
	รวมยอดยกไป				356,210.99		138,848.43	495,059.42	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยณรงค์ วาจนะเสถียร)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเลิศเขาว์ จันทร์ภักดี)
 ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายณรงค์ ทองนา)
 ผอ.กองช่าง อบต.ท่าเรือ