

สรุปผลการประมวลราคาากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม

ประเภทงาน งานอาคาร ,งานถนน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
	3.งานหลังคา									
3.1	เหล็กกล่องขนาด 2 x 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	24.0	ท่อน	336.45	8,074.80	300.00	7,200.00	15,274.80		
3.2	เหล็กกล่องขนาด 1,1/2 x 3 นิ้ว หน้า 2.3 มม.	28.0	ท่อน	336.45	9,420.60	240.00	6,720.00	16,140.60		
3.3	เหล็กกล่องขนาด 1 x 1 นิ้ว หน้า 2 มม.	32.0	ท่อน	336.45	10,766.40	90.00	2,880.00	13,646.40		
3.4	แผ่นเมทัลชีท หน้า 0.30	112	ตร.ม.	160.00	17,920.00	70.00	7,840.00	25,760.00		
3.5	ครอบสัน	64	เมตร	90.00	5,760.00	50.00	3,200.00	8,960.00		
3.6	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 10 x 1.6 ซม.	112	เมตร	35.50	3,976.00	30.00	3,360.00	7,336.00		
	รวมยอดยกไป				143,310.79		63,188.76	206,499.55		


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ



(นายชัยณรงค์ วจนะเสถียร)

ปลัดอำเภอ (จพง.บค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดิ์)

ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายณรงค์ ทองนา)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าเรือ

สรุปผลการประเมินราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม

ประเภทงาน งานอาคาร ,งานถนน


ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				143,310.79		63,188.76	206,499.55	
	4.งานที่นี้่ง								
4.1	เหล็กก่อกองขนาด 1 x 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม.	72	ท่อน	240.00	17,280.00	146.00	10,512.00	27,792.00	
4.2	แผ่นพื้นไม้สังเคราะห์ ขนาด 10 x 2.5 ซม.	240.0	เมตร	74.00	17,760.00	12.00	2,880.00	20,640.00	
4.3	แผ่นไม้สังเคราะห์ ขนาด 7.5 x 1.6 ซม.	304	เมตร	30.00	9,120.00	10.00	3,040.00	12,160.00	
4.4	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	16	แกลลอน	350.00	5,600.00	90.00	1,440.00	7,040.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน				193,070.79		81,060.76	274,131.55	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายชัยณรงค์ วจนะเสถียร)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเลิศเชาว์ จันทร์ศักดิ์)
ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณรงค์ ทองนา)
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าเรือ