

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (ราคาน้ำมันโซลาที่ อำเภอบ้านนาเดิม 26.88 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	
1	งานวางป่าขูดตอ - ขนาดเบา	ตร.ม.	2,400.00	1.68	4,032.00			
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรังหนา 0.10 ม.)	ตร.ม.	7,200.00	13.66	98,352.00			
3	งานพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	1080.00	498.07	537,915.60			
4	งานรองพื้น - Prime Coat (Css - 1)	ตร.ม.	7,200.00	27.29	196,488.00			
5	งานผิวจราจร - ผิว Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	7,200.00	250.38	1,802,736.00			
6	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง	ตร.ม.	30.00	250.00	7,500.00			
	สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	ตร.ม.	240.00	250.00	60,000.00			
TOTAL								

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	2,707,023.60
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2988
5. รวมราคาค่าก่อสร้าง	=	3,515,882.25
6. คิดราคาเพียง	=	3,515,882.25

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายชัยณรงค์ วจนะเสถียร)  
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)  
ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายณรงค์ ทองนา)  
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๔,๗๕๔,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔,๗๓๖,๔๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ....รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๔ .....
  - ๖.๒ ....รายละเอียดตามเอกสาร ปร.๕ .....
  - ๖.๓ ....รายละเอียดตามเอกสาร .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นายชัยณรงค์ วจนะเสถียร ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
  - ๗.๒. นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาใต้
  - ๗.๓. นายณรงค์ ทองนา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าเรือ

## รายละเอียดวงงาน


ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำร้อน บ้านเขาพลู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพลู หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
งบประมาณ ๑๔,๗๕๔,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- งวดที่ ๑ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
- งานก่อสร้างสะพานทางเท้า ระยะทาง ๓๖๐ เมตร แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งป้ายโครงการ
- แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
- งวดที่ ๒ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
- งานก่อสร้างสะพานทางเท้า ระยะทาง ๓๖๐ เมตร แล้วเสร็จ
  - หมวดงานบ่อน้ำร้อน ได้แก่ งานปรับพื้นที่ ,งานถมหินใหญ่ ,งานก่อสร้าง คสล.
- แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
- งวดที่ ๓ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
- งานก่อสร้างสะพานทางเท้า ระยะทาง ๓๖๐ เมตร แล้วเสร็จ
  - งานหลังคาคลุมบ่อน้ำร้อนทั้งหมด แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
- งวดที่ ๔ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
- งานก่อสร้างสะพานทางเท้า ระยะทาง ๓๖๐ เมตร แล้วเสร็จ
  - หมวดงานบ่อน้ำร้อน ได้แก่ งานผิวพื้นทรายล่าง ,ม้านั่ง ,งานผิวหนัง ,งานก่อหินใหญ่
  - งานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
- งวดที่ ๕ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
- งานก่อสร้างสะพานทางเท้า ระยะทาง ๓๖๐ เมตร แล้วเสร็จ
  - งานก่อหินใหญ่ ,หินเรียง ,บ่อน้ำร้อน ๑,๒ และชุดที่ ๓
  - งานก่อสร้างลานจอดรถแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
- งวดที่ ๖ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
- งานก่อสร้างสะพานทางเท้า ระยะทาง ๔๒๐ เมตร แล้วเสร็จ
  - งานก่อสร้างศาลาพักผ่อนระหว่างทาง จำนวน ๘ หลัง แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๐ วัน


งวดที่ ๗

จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ และเก็บงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือของงาน
  - ก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดหน้างานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕๐ วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายชัยณรงค์ วจนะเสถียร)  
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเลิศเขาว จันทรภักดี)  
ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายณรงค์ ทองนา)  
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าเรือ

**หมายเหตุ** การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน เป็นจำนวน ๗ งวด และสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดงานใดงวดงานหนึ่งก่อนก็ได้ เมื่อทำการก่อสร้างในงวดงานนั้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้อง (ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของการก่อสร้าง งานที่ส่งมอบนั้นเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้น)